



ROUTES DÉPARTEMENTALES N° 13,311,513,565,613,989

COMMUNES DE CHAUDES-AIGUES, ANTERRIEUX, DEUX VERGES, SAINT-REMY DE CHAUDES-AIGUES

ARRÊTÉ DE VOIRIE PORTANT PERMISSION DE VOIRIE
Déploiement d'un réseau de télécommunication Très Haut Débit
DTR JCA 00103 Tronçons n°1,5,7,9,10,12,13,14,19,21,32

Le Président du Conseil départemental du CANTAL,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L3221-4 et R3213-1,

VU le code de la voirie routière et notamment les articles L113-2 et L113-3,

VU le code des postes et communications électroniques et notamment les articles L45-9 à L47-1 et R 20-52,

VU le Règlement de voirie départementale adopté par la délibération n°25CD05-10 du Conseil départemental du 12 décembre 2025 et l'arrêté n°26-0242 du Président du Conseil départemental du 29 janvier 2026,

VU l'arrêté n°25-3545 du 26 novembre 2025 portant délégation de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Cantal aux Directeurs et Chefs de Services départementaux,

VU la demande de l'entreprise « NGE », pour le compte de la Régie Auvergne Numérique, sollicitant l'autorisation d'installer un réseau de fibre optique sur le Domaine Public routier du Département du Cantal

VU la réunion de chantier et la proposition d'implantation du 24 mars 2026,

ARRETE

ARTICLE 1 : AUTORISATION

La Régie Auvergne Numérique est autorisée à réaliser sur le domaine public routier l'installation d'un réseau de fibre optique sur les sections de routes et suivant les prescriptions suivantes :

-RD 989 du PR 5+305 au PR 6+170, (route de Pradels / carrefour RD 311 Anterrieux) installation de supports à droite (sens croissant des PR), hors du fossé en limite du Domaine Public.

-RD 989 du PR 7+238 au PR 7+900, (route de Lachamp / route de Verniols) installation de supports à gauche (sens croissant des PR), hors du fossé en limite du Domaine Public.

-RD 13 du PR 61+035 au PR 65+535, (Le Monteil Chazelle / La Borie-Basse) installation de supports à droite (sens croissant des PR), hors du fossé en limite du Domaine Public.

-RD 13 du PR 61+950 au PR 65+950, (La Baraque/ carrefour RD 613) installation de supports (gauche et droite) (sens croissant des PR), hors du fossé en limite du Domaine Public.

-RD 13 au PR 66+990, (vers route de Saint-Rémy de Chaudes-Aigues) fonçage.

-RD 613 du PR 0+000 au PR 0+290, (carrefour RD 13 / route de Farreyrolles) installation de supports à droite (sens croissant des PR), hors du fossé en limite du Domaine Public.

-RD 613 du PR 0+290 au PR 0+770, (route de Farreyrolles / Les Fourches) micro-tranchée sous l'accotement gauche, schéma de remblaiement n°3-2.

-RD 565 du PR 1+610 au PR 2+670, (l'Oustassouet / route de Finiols) installation de supports à droite (sens croissant des PR), hors du fossé en limite du Domaine Public.

-RD 513 du PR 4+100 au PR 4+140, (La Valette) micro-tranchée sous l'accotement gauche, schéma de remblaiement n°3-2.

-RD 311 du PR 0+000 au PR 0+048, (carrefour RD 989 vers Anterrieux) installation de supports à gauche (sens croissant des PR), hors du fossé en limite du Domaine Public.

-RD 513 au PR 0+295, (Les Graulès), modification d'une ligne existante pour mise en sécurité (ligne HTA) déplacement d'un support à gauche (sens croissant des PR), hors du fossé en limite du Domaine Public.

-RD 513 au PR 1+145, (Le Cibial), modification d'une ligne existante pour mise en sécurité (ligne HTA) déplacement d'un support à droite (sens croissant des PR), hors du fossé en limite du Domaine Public

-RD 513 du PR 1+300 au PR 1+450, (Pont Le Remontalou / Bourg des Deux Verges) micro-tranchée sous l'accotement droit, schéma de remblaiement n°3-2.

-RD 513 au PR 1+450, (Bourg des Deux Verges) micro-tranchée en traversée de chaussée, schéma de remblaiement n°2.

Et selon l'implantation faite sur le terrain et validée par le Département avant le début des travaux

ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux sont autorisés conformément aux prescriptions du Règlement de Voirie Départementale en vigueur et aux dispositions prévues par la proposition d'implantation jointe à la présente autorisation.

Supports :

Routes de catégories 1 : supports à 4 mètres minimum du bord de chaussée

Autres catégories de routes : supports à 2 mètres minimum du bord de chaussée

Chambres de raccordement :

Les chambres de raccordement et branchement sont positionnées en totalité hors chaussée. Elles seront munies d'un dispositif de recouvrement capable de résister au passage de véhicules lourds.

Le niveau supérieur des chambres de tirage implantées sous accotement devra être situé 1 cm en-dessous du niveau de la chaussée en suivant les profils en long et en travers de la plate-forme.

Les prescriptions suivantes doivent également être respectées :

Les ouvrages établis dans l'emprise du domaine public routier départemental (murs, avaloirs, aqueducs, ponceaux, drains, saignées...) sont préalablement repérés. A proximité immédiate de ces ouvrages, les travaux de terrassement sont effectués avec soin, au besoin manuellement pour éviter toute détérioration. En cas de dommages ou troubles de toute nature survenant sur ces ouvrages existants, l'entreprise en charge des travaux, ou en de carence de ce dernier, le bénéficiaire de la présente autorisation doit, à sa charge, procéder aux réparations. En cas d'impossibilité technique de réparation de l'ouvrage détérioré, la réalisation d'un ouvrage neuf est imposée.

Tranchée traditionnelle de raccordement du support à la chambre :

La distance entre la génératrice supérieure de la canalisation, du câble ou de sa gaine de protection, et le niveau de la chaussée ou de l'accotement sera au minimum égal à 0,60 mètres. Cette hauteur minimale ne fait pas obstacle à des dispositions techniques imposées par des recommandations ou textes réglementaires applicables aux maîtres d'ouvrages en fonction de la nature de leurs réseaux.

Un dispositif avertisseur sera posé au-dessus du réseau conformément aux dispositions techniques imposées aux maîtres d'ouvrages en fonction de la nature de leurs réseaux.

Passage sur Ouvrage d'Art :

Supports, visserie, colliers en INOX, scellement chimique uniquement dans les joints

ARTICLE 3 : DURÉE DE VALIDITÉ DE L'AUTORISATION

Les travaux autorisés par la permission de voirie doivent être entrepris ou prorogés dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la présente autorisation. Au-delà de ce délai, l'autorisation est caduque et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

L'autorisation de voirie autorise, sous réserve du respect des prescriptions techniques, son titulaire d'occuper à titre précaire et révocable le domaine public routier pendant 15 ans.

ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX

Préalablement au commencement des travaux, un constat contradictoire de l'état des lieux peut être effectué à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, de l'entreprise en charge des travaux ou du Département.

En l'absence de constat contradictoire, la chaussée et ses dépendances sont réputées être en bon état.

ARTICLE 5 : RECEPTION, DELAI DE GARANTIE

Les travaux font l'objet d'une réception demandée par le bénéficiaire de l'autorisation ou l'entreprise en charge des travaux.

Les travaux ne sont réceptionnés que si les conditions suivantes sont remplies :

- respect des prescriptions de la présente autorisation,
- chantier terminé propre (absence de résidu sur chaussée et matériaux divers sur les dépendances),
- absence de détérioration des éléments constitutifs du domaine public (chaussée, ouvrages, accotements, talus, fossés et équipements de la route),
- absence de dégradations sur la couche de surface de la chaussée.
- absence de déformation sur les tranchées sous chaussée et en rive de chaussée en tout point supérieure à un centimètre mesuré par rapport au niveau de la partie de chaussée non modifiée.
- absence de déformation sur les tranchées sous accotement en tout point supérieure à cinq centimètres mesurés par rapport au niveau de la partie de l'accotement non modifiée.

Le délai de garantie est d'un an à compter de la date de réception des travaux ou de deux ans à compter de la date de la fin des travaux en l'absence de demande de réception.

Pendant ce délai de garantie, le bénéficiaire de la présente autorisation doit remédier à tous les désordres signalés par le gestionnaire de la voie.

ARTICLE 6 : RÉCOLEMENT DES OUVRAGES

Dans le délai de trois mois suivant la fin des travaux, le pétitionnaire ou l'entreprise remet au représentant du Département les plans de récolement sur support papier et support numérique géoréférencé. En l'absence de demande de réception, le délai de trois mois court à compter de la date de fin de travaux indiquée dans l'arrêté de circulation.

ARTICLE 7 : SIGNALISATION DU CHANTIER

Toute intervention sur le domaine public départemental doit être autorisée par un arrêté de circulation.

L'entreprise en charge des travaux mandatée par le bénéficiaire de la présente autorisation a en charge la signalisation réglementaire du chantier, de jour et de nuit. Elle est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date de la réalisation des travaux.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ

La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et règlements en vigueur. Elle est délivrée à titre personnel et ne pourra être cédée.

Le bénéficiaire de la présente autorisation est responsable, tant vis à vis de l'administration que vis à vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de travaux réalisés. Il doit avoir recueilli tous les avis, autorisations et accords nécessaires.

En cas de dommages ou troubles de toute nature survenant sur des réseaux existants qui résulteraient soit des travaux, soit de leurs conséquences, le bénéficiaire de l'autorisation et son l'entreprise supportent les conséquences, tant vis à vis des administrations et services concernés que des tiers.

ARTICLE 9 : ENTRETIEN DES OUVRAGES

Les ouvrages établis dans l'emprise du domaine public routier départemental et qui intéressent la viabilité doivent être maintenus en bon état d'entretien et rester conforme aux conditions de l'autorisation, le non-respect de cette obligation entraîne la révocation de ladite permission de voirie.

ARTICLE 10 : REDEVANCE D'OCCUPATION

La Régie Auvergne Numérique est redevable auprès du Département du Cantal de la redevance d'occupation annuelle prévue par les articles L47 et R 20-52 du code des Postes et Communications Electroniques.

La redevance est calculée sur la base des valeurs maximales indiquées à l'article R20-52 et adoptées par la commission permanente du Conseil départemental du Cantal lors de sa session du 28 novembre 2008.

Ces valeurs sont actualisées suivant la réglementation en vigueur.

La longueur prise en compte est de 6253,96 mètres en aérien et 2187,63 mètres en souterrain.

ARTICLE 11 : DÉLAI DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Il peut également faire l'objet, dans le même délai, d'un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental du Cantal.

Le tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 12 : AMPLIATION

L'exécution du présent arrêté sera publiée sous forme électronique sur le site internet du Département du Cantal

Copie du présent arrêté est transmis à :

- M. le Directeur des Mobilités
- Mairies de Chaudes-Aigues, Anterrieux, Deux Verges, Saint-Rémy de Chaudes-Aigues
- M. le Président de la Régie Auvergne Numérique
- M. le Directeur de l'entreprise NGE

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Aurillac le **30 AVR. 2026**
Le Président du Conseil départemental
Pour le Président du Conseil départemental et par délégation
L'Adjoint du Directeur des Mobilités



Didier ROUX



DEMANDE

PERMISSION DE VOIRIE

ACCORD DE VOIRIE

↓ x avec travaux

DEMANDEUR

Nom, prénom ou raison sociale : **NGE ENERGIES SOLUTIONS** (Chargée des travaux)

Adresse : 8 Avenue Georges BESSE

@ : pgc-pmv@nge-es.fr

Code postal : 63100

Commune : **CLERMONT-FERRAND**

☎ : 06.34.02.50.62

Demande pour le compte de **REGIE AUVERGNE NUMERIQUE**

Adresse : 59 Boulevard Léon JOUHAUX – CS90706

@ : contact@auvergne-numérique.com

Code postal : 63050

Commune : **CLERMONT-FERRAND**

☎ :

LOCALISATION – DUREE DE L'OCCUPATION OU DES TRAVAUX

Commune(s) : **DEUX-VERGES / ANTERRIEUX / SAINT-REMY-DE-CHAUDS-AIGUES / CHAUDS-AIGUES**

Voie concernée :

<input checked="" type="checkbox"/>	Route départementale n°13	TR7	PR Début : 65+210	PR Fin : 65+930
<input checked="" type="checkbox"/>	Route départementale n°13	TR9	PR Début : 61+940	PR Fin : 65+210
<input checked="" type="checkbox"/>	Route départementale n°13	TR11	PR Début : 61+055	PR Fin : 61+565
<input checked="" type="checkbox"/>	Route départementale n°311	TR12	PR Début : 0+000	PR Fin : 0+050
<input checked="" type="checkbox"/>	Route départementale n°513	TR1	PR Début : 0+280	PR Fin : 0+340
<input checked="" type="checkbox"/>	Route départementale n°513	TR9	PR Début : 0+000	PR Fin : 0+065
<input checked="" type="checkbox"/>	Route départementale n°513	TR10	PR Début : 4+080	PR Fin : 4+130
<input checked="" type="checkbox"/>	Route départementale n°513	TR13	PR Début : 1+030	PR Fin : 1+170
<input checked="" type="checkbox"/>	Route départementale n°513	TR14	PR Début : 1+290	PR Fin : 1+460
<input checked="" type="checkbox"/>	Route départementale n°613	TR7	PR Début : 0+010	PR Fin : 0+780
<input checked="" type="checkbox"/>	Route départementale n°989	TR12	PR Début : 6+165	PR Fin : 6+170
<input checked="" type="checkbox"/>	Route départementale n°989	TR19	PR Début : 5+315	PR Fin : 6+175
<input checked="" type="checkbox"/>	Route départementale n°989	TR21	PR Début : 7+240	PR Fin : 7+91

En agglomération

Hors agglomération

Numéro de Déclaration de travaux (éventuel) : 2026020202779DD4 - 2026020202799D1B - 2026020202808D3C - 2026020202818DB9 - 2026020202826D93 - 2026020202847D74 - 2026020202866D38 - 2026020202874DBD - 2026020203155DCD - 2026020203216DA5

Date prévue de début des travaux : **18/05/2026**

Durée des travaux (en jours) : **365 jours**

Durée de l'occupation : **15 ans**

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

x PROJET 100 % FIBRE AUVERGNE

.....

.....

Nom de la liaison : DTR_15JCA_00103

Tronçon : 1 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 19 – 21 AERIEN

Tronçon : 14 SOUTERRAIN

AUTRES

PIECES A JOINDRE

- Plan Génie Civil (PGC) exe
- Procès-Verbal d'Implantation (PVi)
- Autres :

ETANT ENTENDU QUE LES REDEVANCES SERONT A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE.

DATE : 22/04/2026 SIGNATURE MAITRE D'OEUVRE :

Société NGE ENERGIES SOLUTIONS



AVIS DU MAIRE (si voies communales et ou agglo) Favorable (réserves éventuelles ci-dessous)
 Défavorable (motivation ci-dessous)

.....

.....

.....

Date :

Signature :



INFRASTRUCTURE LINEAIRE						
RD/TRONÇON	2 PVC 42/45	2 PVC 56/60	3 PEHD 33/40	Poteaux_ nb_unites	Linéaire aérien	Total
RD 513 / Tronçon 1				1	60.33	60.33
RD 13 / Tronçon 7				18	704.28	704.28
RD 613 / Tronçon 7	76.58		1466.55	12	472.20	2015.33
RD 13 / Tronçon 9				82	3181.99	3181.99
RD 513 / Tronçon 9				2	53.86	53.86
RD 311 / Tronçon 12				1	51.34	51.34
RD 989 / Tronçon 12				0	9.31	9.31
RD 513 / Tronçon 13				3	145.07	145.07
RD 513 / Tronçon 14	26.12	82.30	314.04	0	128.55	551.01
RD 989 / Tronçon 19				23	881	881
RD 989 / Tronçon 21	222.04			17	566.03	788.07
Total général	324.74	82.30	1780.59	159	6253.96	8441.59

ANNEXE PV Déploiement d'un réseau de télécommunication Très Haut Débit RD13,311,513,565,613,989

Schémas 2 tranchée étroite sous chaussée ou en rive de chaussée des RD de cat 2 et 3

Enduit bi couche avec largeur équivalente à la largeur de la tranchée augmentée d'une sur largeur de 0,40m (2 x 0,20)

Grave émulsion épaisseur mini 6 cm

Matériau auto compactant Type « MACES » dosé à 140 Kg de ciment/m³ et 200 l d'eau/m³

h ≥ 0,40m

A la "mauvaise saison", l'alternative à cette technique est de réaliser la tranchée comme pour les RD de catégorie 1 (schéma n°1-1 : sciage chaussée et béton bitumineux chaud)

Schéma 3-2 tranchée étroite en rive de chaussée des RD des catégories 1, 2 et 3

Bord de chaussée existant

h ≥ 0,40m

Matériau auto compactant Type « MACES » dosé à 140 Kg de ciment/m³ et 200 l d'eau/m³